

# VÝPIS ŘEZIVA

BEDNĚNÍ STŘECHY	TL.25mm	272 m <sup>2</sup>	6,798 m <sup>3</sup>
LATĚ 40/60mm			3,590 m <sup>3</sup>
ŘEZIVO CELKEM			10,388 m <sup>3</sup>
+SBÍJENÉ DŘEVĚNÉ PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY (dle nabídky a statického výpočtu provádějící firmy)			

# ZÁMEČNICKÉ PRVKY

POPIS	délka(m)	ks	hmotn.(kg/m)	celk.hmotn.
OCEL. SLOUP 2x U 180	DL.3,3m	6	22,0	871,2 kg
OCEL. SLOUP 2x U 140	DL.3,3m	1	16,0	105,6 kg
OCEL. PŘEKLAD 2x I200	14	1	26,2	733,6 kg
OCEL. PŘEKLAD 2x I200	12,5	1	26,2	655,0 kg
OCEL. PŘEKLAD 2x I200	9,0	1	26,2	471,6 kg
OCEL. PLOTNA 5X 250/250 1X 250/400		6	82,5	34,031 KG
SVAŘOVACÍ SÍŤ DO PODKL. BET.	6x150x150			874 kg
SVAŘOVACÍ SÍŤ DO VRCHN.. BET.	8x100x100			2265 kg
OCEL. VÝZTUŽ VĚNCŮ podélná $\phi$ 12mm	dl.51,74m	4		202 kg
OCEL. VÝZTUŽ VĚNCŮ třmínky $\phi$ 6mm	1,3 m	258		82 kg